Questionamento 01:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021

Contratação de empresa especializada para serviço de limpeza em poço tubular profundo no centro de produção e reservação do bairro Antenor Garcia, conforme o Edital e seus anexos.

1) Gostaríamos de solicitar a planilha orçamentária estimada contendo os quantitativos e valores do processo em referência, haja visto que a planilha disponibilizada junto com o anexo da proposta de preços, consta somente o descritivo dos serviços:

Segue planilha orçamentária estimativa:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SÃO CARLOS -SP					
SERVIÇOS: REABILITAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DO BAIRRO ANTENOR GARCIA (CIDADE ARACY II) - SÃO CARLOS - SP.					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**Unidade**	**Qtde.**	**Unitário R$**	**Total R$**
1	Transporte e instalação de equipamentos para manutenção de poços profundos dotado de sistema digital para aferição de carga de tração e equipamentos diversos necessários para a execução dos serviços;	vb	1,00	26.000,00	26.000,00
2	Execução de inspeção óptica inicial - padrão Hydrolog ou padrão compatível;	m	422,00	22,00	9.284,00
3	Instalações diversas de coluna de escovamento, coluna de jateamento, coluna de pistoneamento e coluna de bombeamento nas seções filtrantes diâmetro 8 5/8";	vb	1,00	18.000,00	18.000,00
4	Jateamento / escovamento (escovas de aço) das seções filtrantes diâmetro 8 5/8", a razão de 15 minutos por seção filtrante com auxílio de compressor de ar 360 psi x 1000 pcm;	h	4,00	2.200,00	8.800,00
5	Bombeamento com ar comprimido com auxílio de compressor de ar capacidade 360 psi x 1000 pcm;	h	10,00	1.900,00	19.000,00
6	**Aplicação de solução quimica composta por 750 litros de MOL 02;**	**FORNECIDO PELA CONTRATANTE**			
7	Jateamento / escovamento (escovas de aço) das seções filtrantes diâmetro 8", a razão de 30 minutos por seção filtrante com auxílio de compressor de ar 360 psi x 1000 pcm;	h	4,00	2.200,00	8.800,00
8	Bombeamento com ar comprimido com auxílio de compressor de ar capacidade 360 psi x 1000 pcm;	h	6,00	1.900,00	11.400,00
9	**Aplicação de solução quimica composta por 600 litros de MOL 03;**	**FORNECIDO PELA CONTRATANTE**			
10	Jateamento / escovamento (escovas de aço) das seções filtrantes diâmetro 8 5/8", a razão de 30 minutos por seção filtrante com auxílio de compressor de ar 360 psi x 1000 pcm;	h	4,00	2.200,00	8.800,00
11	Bombeamento com ar comprimido com auxílio de compressor de ar capacidade 360 psi x 1000 pcm ;	h	6,00	1.900,00	11.400,00
12	**Aplicação de solução quimica composta por 250 litros de MOL 04;**	**FORNECIDO PELA CONTRATANTE**			
13	Jateamento / escovamento (escovas de aço) das seções filtrantes diâmetro 8 5/8", a razão de 30 minutos por seção filtrante com auxílio de compressor de ar 360 psi x 1000 pcm;	h	4,00	2.200,00	8.800,00
14	Bombeamento com ar comprimido com auxílio de compressor de ar capacidade 360 psi x 1000 pcm;	h	6,00	1.900,00	11.400,00
15	Execução de inspeção óptica final - padrão Hydrolog ou padrão compatível para 422,00 m;	m	422,00	22,00	9.284,00
16	**TESTES DE PRODUÇÃO COMPLETO**				
16.1	Teste de Vazão Máxima;	h	24,00	350,00	8.400,00
16.2	Teste de Vazão Escalonada;	h	4,00	350,00	1.400,00
16.6	Testes de Recuperação dos níveis;	h	4,00	300,00	1.200,00
17	Desinfecção do poço;	vb	1,00	3.200,00	3.200,00
18	Relatório técnico detalhado e conclusivo dos serviços executados, com documentação fotográfica;	vb	1,00	incluso	
	Valor total estimado dos serviços:				**165.168,00**

O Pregão Presencial, **se mantém** na seguinte data e horário:

SESSÃO DE ABERTURA E DE DISPUTA: às **09h** do dia **16/07/2021**, conforme a data já prevista no edital, uma vez que não houve alteração no objeto.

**** Horário de Brasília.***

São Carlos, 13 de julho de 2021.

Paula Valeria Marcatti
Pregoeira
Portaria nº 117/2019